Technical Plan



Migrationkonzept RI Fliessbilder PSTA

C NO	TEC-0162819	VERSION 2.0	STATUS	Approved	APPROVED DATE	01-Jul-2019
Inha	altsverzeic	hnis				
1.	Ziel und Zweck2					
2.	Geltungsbereich					2
3.	Migrationsumfang				2	
4.	Allgemein			2		
	4.1					
	4.2 4.3					
	4.4					
5.	Ablauf der Migration & Verantwortlichkeiten4					
	5.1	Migration der RI Flie	essbild ohne tec	hnische Änder	ungen	5
	5.2				ngen	
	5.3					
	5.4	Genehmigung gema	äss sop017596.			9
6.	Beschreibung von akzeptierten Abweichungen bei der Migration9				9	
7.	Sicherstellung des Informationsflusses9					
8.	Änderungshistorie10					



1. Ziel und Zweck

Ziel und Zweck dieses Migrationskonzeptes besteht darin, eine genehmigte Grundlage für das beschriebene Migrationsvorhaben im nachfolgend definierten Geltungsbereich zu erstellen. Des Weiteren werde die Arbeitsabläufe sowie Änderungen zu den bestehenden RI Fliessbildern erklärt und dokumentiert.

2. Geltungsbereich

Im Geltungsbereich dieses Migrationskonzeptes sind bereits vollständig genehmigte Official Records und Daten, welche nach ELVIS migriert werden.

Dieses Migrationskonzept gilt für die Migration von RI Fliessbildern welche durch PSTA betreut werden. Hauptbereich der Migration bezieht sich auf die Bauten der chemischen und biotechnologischen Produktion in Basel.

3. Migrationsumfang

Der Migrationsumfang wird spezifisch je PSTAx Gruppe durch das zuständige Migrationsteam geprüft und unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen definiert. Von PSTA wird zur Diskussionsgrundlage ein Vorschlag ausgearbeitet. Die Freigabe bzw. der zeitliche Verlauf der Migration wird je Businesspartner in einem zusätzlichen Migrationsplan festgehalten.

4. Allgemein

4.1 Definition und Abkürzung

Begriff	Definition
SME (Subject matter expert)	Fachverantwortliche/r (z.B. Gebäudeingenieur, Projektingenieur, Betriebsingenieur)
RI	Rohrleitung und Instrumentierung
PDS P&ID	Software von Intergraph zum Erstellen von zweidimensionalen Zeichnungen
Qualifizierte Person	Mitarbeiter / in welche / r für die jeweilige Tätigkeit die notwendigen Schulungen sowie Rollenzuweisungen hat.
E-Klassen (Elvis Klasse)	Eine Elvis Klasse definiert die Attributierung des Objekte, und gibt an welche Attribute nach SAP transferiert werden.

4.2 Verantwortlichkeiten

Rollen	Verantwortlichkeit	
Migrationsteam (Businesspartner, PSTA, PSTI,	Definiert Migrationsumfang Concepting den Migrationsplan / report	
PSTC)	Genehmigt den Migrationsplan / -report	
Migrationsverantwortlicher (ein Mitarbeiter pro PSTAx Gruppe)	Definiert zusammen mit Bereichsmanager Schichtenkonzent	
Milarbeiter pro POTAX Gruppe)	SchichtenkonzeptStellt den korrekten Ablauf der Migration sicher.	
SME (Gebäudeingenieur,	Bewertet zusammen mit PSTC Abweichungen	
Betriebsingenieur, Projektingenieur)	Genehmigt PlanungsexemplareGenehmigt neuen Vollindex	
Bereichsmanager	Erstellt Arbeitsschichten	
	Gibt Arbeitsschichten frei Gibt Arbeitsschichten frei	
	Überprüft Strukturen und Objekte bzw. delegiert die arbeiten an eine qualifizierte Person	
Objektmanager	Erstellt neue Objekte	
	Überprüft Strukturen	
CAE Planer / Qualifizierte Person	 Erstellt als CAE Planer RI Fliessbilder und Stücklisten Prüft RI Fliessbilder und Stücklisten 	
	Prüft Strukturen	
	Überträgt Daten in die vorgesehenen Dokumente / Datenfelder / Reports	
	Überprüft Kontrollexemplare der RI Fliessbilder und Stückliste. Diese Kontrolle erfolgt durch eine qualifizierte	
	Person, die nicht Autor von diesen Dokumenten ist (4- Augen Prinzip)	
	Visiert als Prüfer bzw. Autor Kontrollexemplare sowie den	
	Vollindex des RI Fliessbildes und Stückliste	
	Autor von Planungsindex und Vollindex	

4.3 Arbeitsschichten Handling in Elvis

Bedingt durch die Vorgabe des Arbeitschichtenmanagements (siehe spt031120) von Elvis muss eine zweistufige Abwicklung der Migration stattfinden. Die RI Fliessbilder können sonst nicht vollumfänglich miteinander verknüpft werden. Dies ist erst nach Freigabe der jeweiligen Arbeitsschicht in die Werkdokumentation sowie der weiteren Bearbeitung in einer neuen Arbeitsschicht möglich. Erst hier sind anschliessen alle bereits in die Werkdokumentation freigegebenen RI Fliessbilder sowie Objekte sichtbar, bearbeitbar und können miteinander verknüpft werden.

Für die Arbeitsschichtenstruktur wird nachfolgendes Vorgehen empfohlen:

 Anlegen einer Projektarbeitsschicht nach <u>SRD-0124844</u> Benennung: (Bau)XXX_CAE_(LfNr)XXX Report RI Fliessbild MZXXX (RI Fliessbild Nr.)

- 2) Nach Fertigstellung des Fliessbildes Freigabe der Arbeitsschicht in die Werkdokumentation
- Anlegen einer weiteren Arbeitsschicht mit Benennung: Verknüpfung RI XXXXXXX, RI XXXXXXX etc.
- 4) Freigabe der verknüpften RI Fliessbilder in die Werkdokumentation

Falls analgenspezifisch oder projektspezifisch eine gemeinsame Migration von mehreren RI Fliessbildern möglich ist, soll das Vorgehen situativ betrachtet werden, um eine effiziente Migration zu ermöglichen. Die Definition des Schichtenkonzepts wird vor der Migration durch den zuständigen Bereichsmanager sowie Migrationsverantwortlichen geprüft und definiert.

4.4 SAP Schnittstelle

Während der Bearbeitung der Struktur sowie des RI Fliessbildes werden neue Objekte erzeugt oder bestehende gegebenenfalls getauscht. Der aktuelle Stand nach der RI Fliessbild Erstellung sowie Prüfung ist mit SAP abzugleichen. Somit ist es notwendig einen SAP Download durchzuführen. Hier ist zu beachten, dass die getauschten Objekte, welche E-Klassen übergreifend getauscht wurden, dem SAP Team mitzuteilen sind, damit diese die richtigen E-Klassen hinterlegen können.

5. Ablauf der Migration & Verantwortlichkeiten

Bei der Migration wird es an verschiedenen Stellen graphische Änderungen ergeben welche bedingt durch die verwendete DIN EN ISO 10628 (Fliessschemata für verfahrenstechnische Anlagen, Allgemeine Regeln) verursacht werden. In Elvis ist jedem Objekt eine eineindeutige graphische Darstellung nach DIN ISO 10628 zugewiesen, wodurch es zu Abweichungen gegenüber den derzeit in PDS P&ID gezeichneten RI Fliessbildern kommen kann. Falls durch die Abweichungen die Funktion der Anlage nicht mehr nachvollziehbar sein sollte, wird über einen von PSTD bereitgestellten SOM (Stamm Objekte Manager) Prozess ein neues Stammobjekt angelegt. Die Beurteilung der Abweichungen obliegt dem verantwortlichem SME (z.B. Projektingenieur / Betriebsingenieur / Gebäudeingenieur). Der SOM Prozess wird über eine Kundenantrag gestartet.

Die bestehenden RI Fliessbilder enthalten teilweise graphische Informationen welche während der Projektphase benötigt wurden. Für den jetzigen Betrieb sind diese jedoch nicht mehr relevant oder bereits in anderen nachfolgenden Planungsdokumenten verarbeitet worden. Im Rahmen dieser Migration werden solche Informationen zur Bereinigung der RI Fliessbilder nicht übertragen.

Diese Änderungen werden in einer entsprechenden Abweichungsliste aufgeführt. Die Handhabung von akzeptierten Abweichungen ist unter Kapitel (<u>Beschreibung von akzeptierten Abweichungen</u> bei der Migration) beschrieben.

Die Erstellung, Überprüfung, und Genehmigung des Migrationsplanes sowie die Ausführung der darin beschriebenen Aktivitäten ist von entsprechend geschultem Personal auszuführen.

DOC NO TEC-0162819


VERSION 2.0

STATUS Approved APPROVED DATE

01-Jul-2019

Migration der RI Fliessbild ohne technische Änderungen 5.1

Bei dieser Variante werden die RI Fliessbilder auf Grundlage des derzeitig genehmigten Vollindex bzw. Vollindex mit Rotkorrektur in Elvis neu als RI Fliessbild (Report) angelegt und die graphischen Informationen werden übertragen.




Print timestamp: 08-Aug-2019 15:20:00 CEST CONFIDENTIAL

STATUS Approved

APPROVED DATE


01-Jul-2019



Migrationkonzept RI Fliessbilder PSTA



DOC NO TEC-0162819 VERSION 2.0 STATUS Approved APPROVED DATE 01-Jul-2019



Ablauf der Migration	Verantwortlichkeiten
Vollindex erstellen und freigegeben	Freigabe der Reports durch Prüfer und SME PSTAx mit neuem Index. N+1 "Migration RI Fliessbild nach Elvis
↓	gemäss TEC-0162819"
Verschieben PDS 2 D Schema in Archivordner Migriert nach Elvis	Verschieben durch CAD Planer

5.2 Migration der RI Fliessbilder mit technische Änderungen

Bei grösseren Umbauen an Anlagen wird die Planung direkt in Elvis generiert. Hierbei wird vorab der unter Kapitel <u>5.1</u> beschriebe Ablauf durchgeführt. Nach Migrationsfreigabe wird in der Projektarbeitsschicht die weitere Demontage bzw. Montageplanung auf dem neu erstellten RI Fliessbildern durchgeführt.

5.3 Vorgaben für Dokumentenattribute

	Dokumentenattribute ELVIS
RI Fliessbild	Beschreibung zu Index:
	Migration RI Fliessbild nach ELVIS gem. TEC-0162819
Maschinen und	Beschreibung zu Index:
Apparatestückliste	Migration RI Fliessbild nach ELVIS gem. TEC-0162819
Kontrollindex	Beschreibung: Kontrollindex für Migration gem. TEC-0162819

Print timestamp: 08-Aug-2019 15:20:00 CEST CONFIDENTIAL